МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЦІНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА ЬЭМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУЖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ

	№_	174/0		
ПРИКАЗ	« <u>21</u> »_	01	2025	БОЕРЫК

Об утверждении Генерального плана Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 23 декабря 2023 года № 131-3РТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности», приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.03.2024 № 49/о «О подготовке проекта генерального плана Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан», учитывая протокол и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 26.06.2024 по 25.07.2024, приказывано:

- 1. Утвердить прилагаемый Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
- 2. Отделу развития Казанской агломерации управления развития агломераций департамента развития территорий (Р.А.Маматовой) обеспечить:

направление настоящего приказа Руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления его в силу;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее семи календарных дней с даты вступления его в силу;

направление в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан в электронной форме сведений о границах населенных

пунктов, содержащих графическое описание местоположения границ населенных пунктов и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего приказа;

размещение настоящего приказа в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты его издания;

размещение настоящего приказа в государственной информационной системе Республики Татарстан «Информационное обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан» в течение 10 рабочих дней с даты его издания.

- 3. Юридическому отделу (Р.И.Кузьмину) обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.
- 4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
- 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления развития агломераций департамента развития территорий С.А.Рыбакову.

Заместитель министра

В.Н.Кудряшев

Утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от № 174/0

Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВВЕДЕНСКО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Tom 1

Положение о территориальном планировании

COCTAB

Генерального плана Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Наименование	№ листа/листов
	Том 1 Генеральный план	
	Текстовые материалы	
1	Положение о территориальном планировании	45
	Графические материалы	
2	Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:10000	1/1
3	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) M1:10000	2/1
4	Карта функциональных зон М1:10000	3/1
	Приложение	
5	Сведения о границах населенных пунктов	218
	Том 2 Материалы по обоснованию генерального пла: Текстовые материалы	на
1	Пояснительная записка	130
	Охрана окружающей среды	100
	и перечень мероприятий по инженерной подготовке	
2	территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	205
	Графические материалы	
3	Карта современного использования территории поселения M1:10000	1/1
4	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне M1:10000	2/1
5	Карта инженерной инфраструктуры М1:10000	3/1
6	Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) M1:10000	4/1
7	Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) M1:10000	5/1

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ Д	
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫ	ΜИ
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	6
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	22
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	26
4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	

ВВЕДЕНИЕ

Введенско-Слободского Генеральный план сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (далее -Введенско-Слободское сельское поселение) разработан Государственным Республики пространственных бюджетным учреждением «Фонд данных Татарстан» на основании приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.03.2024 № 49/0 «О подготовке проекта генерального плана Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан», в соответствии с техническим заданием.

Генеральный план Введенско-Слободское сельское поселение — это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – до 2030 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения Генерального плана – до 2045 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения включает в себя:

положение о территориальном планировании;

карту планируемого размещения объектов местного значения;

карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

карту функциональных зон.

К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт (не приводится).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке Генерального плана Введенско-Слободского сельского поселения были использованы материалы:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134;

Схема территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 21.08.2012 № 30-298;

официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района и Введенско-Слободского сельского поселения, входящего в его состав.

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1

№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	Характеристик а объекта (ёмкость, вместимость, протяженность	Функциональная зона	ЗОУИТ (при наличи и)	Сро реали Перва я очеред		Источник мероприятия
					и т.д.)		n)	ь	срок	
Объ	ьекты социальной инфр	аструктуры								
	Объекты культуры и и	скусства								
1	с.Введенская Слобода	Организация клубного типа в составе проектируемого общественного центра	Объект культурно- досугового (клубного) типа	Планируем ый к размещени ю	241 посадочное место	Жилая зона	-	+	1	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	с.Введенская Слобода	Общедоступная библиотека в составе проектируемого общественного центра	Объект культурно- просветительного назначения	Планируем ый к размещени ю	6,65 тыс.экземпляр ов	Жилая зона	-	+	1	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	д.Савино	Общедоступная библиотека в составе проектируемого общественного центра	Объект культурно- просветительного назначения	Планируем ый к размещени ю	6,65 тыс.экземпляр ов	Жилая зона	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Спортивные залы общего пользования									

Nº				Вид	Характеристик а объекта		зоуит	Сро реализ		
п/	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
1	с.Введенская Слобода	Спортивный (тренажерный) зал в составе проектируемого общественного центра	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	Планируем ый к размещени ю	288 кв.м площади пола	Жилая зона	-	+	ı	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	д.Савино	Спортивный (тренажерный) зал в составе проектируемого общественного центра	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения	Планируем ый к размещени ю	244 кв.м площади пола	Жилая зона	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Плоскостные спортивные сооружения									
1	с.Введенская Слобода	Универсальная спортивная площадка (многофункциона льная)	Спортивное сооружение	Планируем ый к размещени ю	2151,5 кв.м площади территории	Зона специализированно й общественной застройки	-	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	с.Введенская Слобода	Универсальная спортивная площадка (для баскетбола и волейбола)	Спортивное сооружение	Планируем ый к размещени ю	540 кв.м площади территории	Жилая зона	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	д.Савино	Универсальная спортивная площадка (многофункциона льная)	Спортивное сооружение	Планируем ый к размещени ю	2151,5 кв.м площади территории	Жилая зона	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Предприятия бытового обслуживания									

				_	Характеристик а объекта		ЗОУИТ	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче мероприять ред срок	Источник мероприятия
		Предприятия бытового	Непроизводственн ые объекты		14 рабочих мест			+	-	Генеральный план
1	с.Введенская Слобода	оытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра	коммунально- бытового обслуживания и предоставления персональных услуг	Планируем ый к размещени ю	12 рабочих мест	Жилая зона	-	-	+	Введенско- Слободского сельского поселения
		Предприятия	Непроизводственн ые объекты		3 рабочих места			+	-	Генеральный план
2	д.Савино	бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра	служивания в составе ректируемого щественного персональных		2 рабочих места	Жилая зона	-	-	+	Введенско- Слободского сельского
	Объекты торговли									
1	с.Введенская	Предприятия	Объекты торговли	Планируем ый к	243 кв.м торговой площади	Жилая зона	_	+	-	Генеральный план Введенско-
1	Слобода	торговли	COBCRIBITOPIOE.III	размещени ю	489 кв.м торговой площади	Athlas solia		-	+	Слободского сельского поселения
2	д.Савино	Предприятия	Объекты торговли	Планируем ый к	23 кв.м торговой площади	Многофункциональ ная общественно-	_	+	-	Генеральный план Введенско-
2	д.Савипо	торговли	оовскій юрговли	размещени ю	46 кв.м торговой площади	деловая зона	_	-	+	Слободского сельского поселения
3	п.Петропавловская Слобода	Предприятия торговли	Объекты торговли	Планируем ый к	7 кв.м торговой площади	Жилая зона	-	+	-	Генеральный план Введенско-

					Характеристик а объекта		зоуит	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Перва Расче источник мероприятия очеред срок	
				размещени ю	12 кв.м торговой площади			-	+	Слободского сельского поселения
4	п.Детский санаторий	Предприятия	Объекты торговли	Планируем ый к	7 кв.м торговой площади	Жилая зона	_	+	-	Генеральный план Введенско-
4	п.дстекии санатории	торговли	эрговли	размещени ю	15 кв.м торговой площади	жилая зопа	-	-	+	Слободского сельского поселения
5	д.Елизаветино	Предприятия	Объекты торговли	Планируем ый к	7 кв.м торговой площади	Жилая зона		+	-	Генеральный план Введенско-
	д.Елизавстино	торговли	Оовскій іоріовли	размещени ю	15 кв.м торговой площади	жилая зона	-	-	+	Слободского сельского поселения
	M	Предприятия	05	Планируем ый к	8 кв.м торговой площади	N.C.		+	-	Генеральный план Введенско-
6	д.Медведково	торговли	Объекты торговли	размещени ю	16 кв.м торговой площади	Жилая зона	-	-	+	Слободского сельского поселения
	Участковый пункт пол	иции								
1	с.Введенская Слобода	Участковый пункт полиции в составе проектируемого общественного центра	Административно е здание	Планируем ый к размещени ю	2 участковых уполномоченн ых	Жилая зона	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Объекты администрат делового назначения	пивно-								

№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	Характеристик а объекта (ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	ЗОУИТ (при наличи и)	Сро реали: Перва я очеред ь		Источник мероприятия
1	с.Введенская Слобода	Операционное место отделения банка в составе проектируемого общественного центра	Непроизводственн ый объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационны х и иных подобных услуг	Планируем ый к размещени ю	1 операционное место (окно)	Жилая зона	-	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	д.Савино	Операционное место отделения банка в составе проектируемого общественного центра	Непроизводственн ый объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационны х и иных подобных услуг	Планируем ый к размещени ю	1 операционное место (окно)	Жилая зона	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
Объ	ьекты специального назн	ачения								
1	Введенско- Слободское сельское поселение (3/у 16:15:000000:2366/1)	Кладбище	Место погребения	Планируем ый к размещени ю	14,4726 га	Зона кладбищ	Ориент ировоч ная санитар но- защитн ая зона 50 метров	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
Обі	цественные пространст	ва		L			<u>-</u> 2	I .		

				D	Характеристик а объекта		зоуит	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
1	с.Введенская Слобода	Набережная (ул. Набережная)	Пешеходная зона	Планируем ый к размещени ю	2,4 га	Зона озелененных территорий общего пользования	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	с.Введенская Слобода	Пешеходная зона на ул. Набережная	Пешеходная зона	Планируем ый к размещени ю	0,7 га	Зона озелененных территорий общего пользования	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	с.Введенская Слобода	Парк возле ул. Светлая, ул. Солнечная	Парк культуры и отдыха	Планируем ый к размещени ю	10,78 га	Зона озелененных территорий общего пользования	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
4	с.Введенская Слобода	Парк	Парк культуры и отдыха	Планируем ый к размещени ю	13,60 га	Зона озелененных территорий общего пользования	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
Объ	ьекты транспортной ин			Г	Т	Г				
	Улично-дорожная сеть	b 								Гонования
1	с.Введенская Слобода	Улица в жилой застройке	Улично-дорожная сеть	Планируем ый к размещени ю	0,558 км	Жилая зона, Иные зоны	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

26				D	Характеристик а объекта		зоуит	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
2	п.Петропавловская Слобода	Улица в жилой застройке	Улично-дорожная сеть	Планируем ый к размещени ю	0,544 км	Иные зоны	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	п.Детский санаторий	Улица в жилой застройке	Улично-дорожная сеть	Планируем ый к размещени ю	0,18 км	Жилая зона, Иные зоны	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
4	д.Елизаветино	Улица в жилой застройке	Улично-дорожная сеть	Планируем ый к размещени ю	0,557 км	Жилая зона, Иные зоны	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
5	д.Савино	Улицы в жилой застройке (3 улицы)	Улично-дорожная сеть	Планируем ый к размещени ю	1,281 км	Жилая зона, Иные зоны	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
Объ	ьекты инженерной инф		I				1	1		
	Объекты системы вод	оснаожения 								Ганара ин ни г
1	Территория сельского поселения	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	3,8 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

3.6				Б	Характеристик а объекта		ЗОУИТ	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
2	п.Петропавловская Слобода	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	0,388 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	д.Медведково	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	0,948 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
4	с.Введенская Слобода	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	9 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
5	п.Восточная Звезда	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	0,35 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
6	п.Детский санаторий	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	0,565 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

№ п/	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти	Характеристик а объекта (ёмкость, вместимость,	Функциональная зона	ЗОУИТ (при наличи	Сро реалия Перва я	зации Расче	Источник мероприятия
П				Я	протяженность и т.д.)		и)	очеред ь	тный срок	
7	д.Елизаветино	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	0,524 м	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
8	д.Савино	Сети водоснабжения	Линейное сооружение сети водоснабжения	Планируем ый к размещени ю	2,174 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Объекты системы хозд бытовой канализации	яйственно-								
1	с.Введенская Слобода	Сети канализации	Линейное сооружение сети водоотведения	Планируем ый к размещени ю	9 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	п.Восточная Звезда	Сети канализации	Линейное сооружение сети водоотведения	Планируем ый к размещени ю	0,74 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	д.Елизаветино	Сети канализации	Линейное сооружение сети водоотведения	Планируем ый к размещени ю	0,524 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	Характеристик а объекта (ёмкость, вместимость,	Функциональная зона	ЗОУИТ (при наличи	Сро реализ Перва я		Источник мероприятия
11				Я	протяженность и т.д.)		и)	очеред ь	срок	
4	д.Медведково	Сети канализации	Линейное сооружение сети водоотведения	Планируем ый к размещени ю	0,948 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Объекты системы тег	лоснабжения								
1	с.Введенская Слобода	БМК для проектируемого общественного центра	БМК	Планируем ое к размещени ю	108,5 кВт	Жилая зона	-	+	1	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	д.Савино	БМК для проектируемого общественного центра	БМК	Планируем ое к размещени ю	108,5 кВт	Жилая зона	-	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Объекты системы газа	оснабжения								
1	с.Введенская Слобода	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Здание (сооружение) газорегуляторного пункта	Планируем ое к размещени ю	1500 м ³ /час	Жилая зона	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	д.Елизаветино	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Здание (сооружение) газорегуляторного пункта	Планируем ое к размещени ю	1500 м ³ /час	Жилая зона	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

No				Вид	Характеристик а объекта	-	зоуит	Сро		
п/	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
3	д.Савино	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Здание (сооружение) газорегуляторного пункта	Планируем ое к размещени ю	1500 м ³ /час	Жилая зона	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
4	д.Медведково	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Здание (сооружение) газорегуляторного пункта	Планируем ое к размещени ю	1500 м ³ /час	Жилая зона	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
5	Восточнее СНТ «Родник» (3У №16:15:121401:1141)	Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Здание (сооружение) газорегуляторного пункта	Планируем ое к размещени ю	1500 м ³ /час	Зона сельскохозяйственн ого назначения	-	+	-	Проект планировки линейного объекта
6	Территория сельского поселения	Сети газоснабжения высокого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	4,4 км	-	-	+	ı	Проект планировки линейного объекта
7	с.Введенская Слобода	Сети газоснабжения высокого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,732 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
8	с.Введенская Слобода	Сети газоснабжения среднего давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	1,62 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

3.6				D	Характеристик а объекта		ЗОУИТ	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
9	с.Введенская Слобода	Сети газоснабжения низкого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	9 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
10	п.Детский санаторий	Сети газоснабжения низкого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,565 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
11	д.Савино	Сети газоснабжения высокого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,3 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
12	д.Савино	Сети газоснабжения среднего давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,315 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
13	д.Савино	Сети газоснабжения низкого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	2,174 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

No				Вид	Характеристик а объекта	_	зоуит	Сро		
п/	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
14	д.Медведково	Сети газоснабжения среднего давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,15 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
15	д.Медведково	Сети газоснабжения низкого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	1,136 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
16	п.Петропавловская Слобода	Сети газоснабжения низкого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,446 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
17	д.Елизаветино	Сети газоснабжения среднего давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,15 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
18	д.Елизаветино	Сети газоснабжения низкого давления	Линейное сооружение сети газоснабжения	Планируем ое к размещени ю	0,524 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
	Объекты системы электроснабжения									

34				-	Характеристик а объекта		ЗОУИТ	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
1	с.Введенская Слобода	Трансформаторна я подстанция 10/04 кВ	Трансформаторна я подстанция	Планируем ое к размещени ю	599,77 кВА	-	-	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	с.Введенская Слобода	Трансформаторна я подстанция 10/04 кВ	Трансформаторна я подстанция	Планируем ое к размещени ю	1531,95 кВА	-	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	с.Введенская Слобода	Линия электропередачи 10 кВ	Сооружение воздушной линии электропередачи	Планируем ое к размещени ю	9 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
4	д.Медведково	Трансформаторна я подстанция 10/04 кВ	Трансформаторна я подстанция	Планируем ое к размещени ю	35,36 кВА	-	-	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
5	д.Медведково	Трансформаторна я подстанция 10/04 кВ	Трансформаторна я подстанция	Планируем ое к размещени ю	67,50 кВА	-	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

14				-	Характеристик а объекта		зоуит	Сро		
№ п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
6	д.Медведково	Линия электропередачи 10 кВ	Сооружение воздушной линии электропередачи	Планируем ое к размещени ю	1,136 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
7	д.Савино	Трансформаторна я подстанция 10/04 кВ	Трансформаторна я подстанция	Планируем ое к размещени ю	102,13 кВА	-	-	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
8	д.Савино	Трансформаторна я подстанция 10/04 кВ	Трансформаторна я подстанция	Планируем ое к размещени ю	205,93 кВА	-	-	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
9	д.Савино	Линия электропередачи 10 кВ	Сооружение воздушной линии электропередачи	Планируем ое к размещени ю	2,174 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
10	п.Детский санаторий	Линия электропередачи 10 кВ	Сооружение воздушной линии электропередачи	Планируем ое к размещени ю	0,565 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

No				D	Характеристик а объекта		зоуит	Сро реализ		
п/ п	Местоположение	Наименование объекта	Вид объекта	Вид мероприяти я	(ёмкость, вместимость, протяженность и т.д.)	Функциональная зона	(при наличи и)	Перва я очеред ь	Расче тный срок	Источник мероприятия
11	п.Петропавловская Слобода	Линия электропередачи 10 кВ	Сооружение воздушной линии электропередачи	Планируем ое к размещени ю	0,446 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
12	д.Елизаветино	Линия электропередачи 10 кВ	Сооружение воздушной линии электропередачи	Планируем ое к размещени ю	0,524 км	-	-	+	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

Примечание: 1. Трассировка планируемой улично-дорожной сети на площадках нового жилищного строительства будет уточнена на дальнейших стадиях проектирования;

^{2.} Точное количество, местоположение объектов инженерной инфраструктуры, трассировка и протяженность инженерных сетей будет уточнено при реализации генерального плана, в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, путем разработки проектов планировки территорий, проектов планировок линейных объектов, проектной документации.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Генеральным планом Введенско-Слободского сельского поселения предусмотрено изменение границы населенного пункта д.Савино.

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов Введенско-Слободского сельского поселения представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.1 Перечень земельных участков и их частей, включаемых в границу и исключаемых из границы населенных пунктов

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка/ кадастровый квартал	Категория земель	Разрешенное использовани е	Площадь земельного участка по кадастру, га	Площадь включаемого/исключ аемого земельного участка, га	Планируемая категория	Планируемое разрешенное использование*	Основание для включения/исклю чения земельного участка
					ЛЫЕ УЧАСТКИ			
	ЗУ 16:15:041201:3	T	T	д.С	Савино	Земли		A avvvvaavva
1	(E3II 16:15:000000:375)	-	-	67,0281	67,0281	населенных пунктов	Отдых (рекреация)	Архитектурно- планировочное решение
2	часть ЗУ 16:15:041201:90	-	-	4,0095	0,2018	Земли населенных пунктов	Отдых (рекреация)	Устранение пересечения земельного участка с границей населенного пункта
	Итого				67,2299			
				ИСКЛЮЧАЕ	МЫЕ УЧАСТКИ			
			T	д.С	Савино			
1	3/у, не поставленные на кадастровый учет (часть квартала 16:15:041201)	-	-	-	0,2528	Земли сельскохозяйстве нного назначения	Сельскохозяйств енное использование	Архитектурно- планировочное решение

Примечание

^{*} в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Таблица 2.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га

		Земли, пр	редлагаемі	ые к включен	ию в про	ектную	Земли	, предлагаемы	е к исключ	ению из	проектных	границ	Форм	ирование пр	оектных гр	аниц
			границу н	аселенных пу	/НКТОВ			Н	аселенных	пунктов				населенны	х пунктов	
															Земли,	Земли,
	Земли в														предлагае	предлага
	пределах								Земли					Земли в	мые к	емые к
	существу	Земли	Земли с	Земли		Земли,			промышл			Земли,	Земли в	пределах	включени	исключе
Наименование	ющей	сельскохо		промышлен	Земли	не	Земли	Земли	енности	Земли	Земли с	не	пределах	существу	ю в	нию из
населенного	границы	зяйственн	-	ности и	населе	поставле	населе	сельскохозя	и иного	лесног	неустано	поставле	проектны	ющей	проектные	существ
пункта	территори	ОГО	категори	иного	нных	нные на	нных	йственного	специаль		вленной	нные на	х границ	границы	границы и	ующей
	й	назначени	ей	специально	пункто	кадастро	пункто	назначения	НОГО	фонца	категори	капастро	населенн	территори	требующи	границы
	населенны	инэн ансын Я	земель	ГО	В	вый учет	В	пазна тепия	назначен	фонда	ей земель	вый учет	ых	й	e	террито
	х пунктов	А	SCMCJIB	назначения		bbin y ici			ия			bbin y ici	пунктов	населенны	перевода	рии
									1171					х пунктов	в земли	населен
															населенны	ных
															х пунктов	-
д.Савино	478,3273	-	67,2299	-	1	-	-	-	-	-	-	0,2528	545,3044	-	67,2299	0,2552

Таблица 2.3 Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Введенско-Слободском сельском поселении

	•				Мош	Ность	Сроки р	еализации	
№ π/π	Населенный пункт	Наименование объекта	Вид мероприятия	Единица измерения	Существ ующая	Новая (дополните льная)	Первая очередь	Расчетный срок	Источник мероприятия
			МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТІ	НОГО ЗНАЧЕ	НИЯ (ПОСІ	ЕЛЕНИЯ)			
1	д.Савино	территория населенного пункта	включение в границу насе- ленного пункта	га	-	67,2299	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	д.Савино	территория населенного пункта	исключение из границы населенного пункта	га	-	0,2528	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица 3.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

No			Сроки ре	ализации	Источник мероприятия
п/п	Наименование объекта	Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха	Первая очередь	Расчетный период	(наименование документа)
1	Планируемый многофункциональный гостиничный комплекс «Объект 764»на з/у с КН 16:15:041301:451 (АЗС, шиномонтаж, автомойка)	Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации очистки выбросов загрязняющих веществ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Применение для АЗС усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности, оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина; организация оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ	+	-	Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- защитных зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222
2	Пекарня (3/у с КН 16:15:040102:355)	Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ	+	-	
3	ГРС-2 Елизаветино з/у с КН 16:15:000000:2366/8	Установление СЗЗ, производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ	-	+	
4	Региональные дороги	Устройство озеленения специального назначения вдоль дорог или специальных конструкций земляного полотна, обеспечивающих уменьшение распространения загрязнений	-	+	Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения
5	Кладбище с.Введенская Слобода (3/у с КН 16:15:040101:30)	Установление СЗЗ	+	-	Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,

		расположенных в
		границах санитарно-
		защитных зон,
		утвержденные
		постановлением
		Правительства
		Российской Федерации
		от 3 марта 2018 г. № 222

Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

Таблица 3.2

2	Объекты социально- культурного обслуживания, жилые здания	Обеспечить централизованный отвод сточных вод на очистные сооружения со строительством сетей канализации с применением труб из современных материалов	+	-	Водный кодекс Российской Федерации
3	Дороги и стоянки	Организовать твердое покрытие дорог. Развитие транспортной инфраструктуры осуществлять с применением инновационных подходов, в том числе в вопросах организации поверхностного стока и очистки сточных вод	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
		До начала строительства необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований статьи 67 ¹ Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков)	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
4	Территории, планируемые для развития жилищного строительства	Развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов	-	-	статья 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
		Органам местного самоуправления разработать схему обеспечения сетями инженерной инфраструктуры поселения до начала освоения участков нового жилищного строительства	-	-	Раздел 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных

7	Кладбище (з/у с КН 16:15:041301:230) у н.п.	сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков) Закрытие кладбища в связи с расположением в водоохранной зоне р. Сулица	+	Водный кодекс Российской Федерации, - Генеральный план Введенско-
6	Глэмпинг «Sviyaga Glamp»	Обеспечить планируемый объект сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения, обеспечивающих полную потребность в воде; мест размещения и мощности очистных	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
5	Планируемый многофункциональный гостиничный комплекс «Объект 764» (АЗС, гостиница, автомойка, гостиница)	Обеспечить планируемый объект сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения, обеспечивающих полную потребность в воде; мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков)	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
				постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071, постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»

Таблица 3.3

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

Ma		ene mep enp unimum ne enp une ueme mumee miniere	Сроки реализации		11
№ п/п	Наименование объекта	Вид мероприятия	Первая	Расчетный	- Источник мероприятия (наименование документа)
			очередь	период	` '
	Артезианские скважины каптированные родники	Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Проверить герметичность выгребных ям в жилой застройке, попадающей в границы II, III поясов ЗСО. Не допускать сброс на рельеф сточных вод. Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением,	+	-	Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные
1		спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. На участки недр, эксплуатируемые водозаборами, оформить лицензии на право пользования недрами для добычи	+	-	Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г. Проекты зон санитарной
		подземных вод	+	-	охраны источников водоснабжения
2.	Населенные пункты	Централизованное водоснабжение населенных пунктов поселения (от городской сети г. Иннополис) в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения	-	+	Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения
		Строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий	-	+	Генеральный план Введенско-Слободского сельского поселения

Таблица 3.4

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

No			Сроки	реализации	ии Источник мероприятия
п/п			Первая очередь	Расчетный период	(наименование документа)
1	Иные зоны населенных пунктов в границах санитарно- защитных зон кладбищ	Озеленение специального назначения (естественная растительность)	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
2	Территории, планируемые для развития жилищного строительства	Проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией	-	+	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения
3	Территории, планируемые для размещения участков жилищного строительства и предприятия торговли на территории недействующего сельскохозяйственного объекта в д.Медведково	Обязательная рекультивация нарушенных земель сельскохозяйственного назначения в полном объеме на основании утвержденного проекта рекультивации до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, с оформлением необходимой документации	+	-	Генеральный план Введенско- Слободского сельского поселения Правила проведения рекультивации и консервации земель, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800

Таблица 3.5

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

			. 1			11 1
№ п/п				Сроки реализации		Источник мероприятия
		Наименование объекта	Вид мероприятия по организации ЗОУИТ	Первая очередь	Расчетный период	(наименование документа)
	1	Артезианские скважины	Установить и внести в ЕГРН границы зоны санитарной охраны	+	-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.
	2	Куйбышевское водохранилище, р. Сулица	Обозначить на местности информационными знаками границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон	+	-	Водный кодекс Российской Федерации
	3	Кладбище планируемое на части ЗУ 16:15:000000:2366	Соблюдение режима зоны минимальных расстояний до магистрального трубопровода	+	-	СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утверждённых приказом Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 4 Перечень функциональных зон, устанавливаемых в генеральном плане Введенско-Слободского сельского поселения, а также размещаемых в них объектов федерального, регионального и местного значения

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
Жил	ные зоны				
1.1	701010101 с.Введенска	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, домами блокированной жилой застройки и сопутствующими объектами в сфере услуг и первичной ступени культурнобытового, коммунального, социального обслуживания, а также сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктурой	Максимальная этажность зданий — 3эт., включая мансардный. Коэффициент плотности застройки индивидуальными домами — 0,4. Коэффициент плотности застройки блокированными домами — 0,6.	Размещение индивидуальных жилых домов общей площадью 115,51 тыс.кв.м
					Объекты местного (районного) значения: 1. Дошкольная образовательная организация (2 объекта мощностью 120 и 80 мест) 2. Общеобразовательная организация мощностью 192 места 3. Организации дополнительного образования в составе проектируемой общеобразовательной организации и проектируемого общественного центра общей мощность 283 места 4. Спортивный зал в составе проектируемой общеобразовательной организации мощностью 288 кв.м площади пола

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
					5. Спортивные сооружения (спортивная площадка площадью 787 кв.м, поле для игры в мини-футбол площадью 966 кв.м) в составе проектируемой
					общеобразовательной организации
					6. Офис врача общей практики мощностью
					34 посещения в смену
					7. БМК для детского сада на 120 мест
					8. БМК для детского сада на 80 мест
					9. БМК для общеобразовательной школы на 192
					Mecta
					10. БМК для офиса врача общей практики
					Объекты местного (поселенческого) значения:
					1. Организация клубного типа в составе
					проектируемого общественного центра мощностью 241 посадочное место
					2. Общедоступная библиотека в составе
					проектируемого общественного центра
					мощностью 6,65 тыс. экземпляров
					3. Спортивный (тренажерный) зал в составе
					проектируемого общественного центра
					мощностью 288 кв.м площади пола
					4. Предприятия бытового обслуживания в составе
					проектируемого общественного центра
					мощностью 26 рабочих мест
					5. Участковый пункт полиции в составе
					проектируемого общественного центра на 2
					участковых уполномоченных полиции
					6. Операционная касса отделения банка в составе
					проектируемого общественного центра
					7. Универсальная спортивная площадка (для
					баскетбола и волейбола) площадью 540 кв.м
					8. Предприятия торговли общей мощностью 732
					кв.м торговой площади
					9. Сети водоснабжения
					10. Сети водоотведения
					11. Сети газоснабжения
					12.Сети электроснабжения

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
				•	13. ПРГ (ГРП/ШРП)
					14. БМК для проектируемого общественного
					центра
					15. Трансформаторная подстанция
1.2	п.Петропавл	повская Слобода			Размещение индивидуальных жилых домов общей
					площадью 1,09 тыс.кв.м
					Объекты местного (поселенческого) значения:
					1. Предприятия торговли общей мощностью
					19 кв.м торговой площади
					2. Сети водоснабжения
					3. Автономная система канализации
					4. Сети газоснабжения
					5. Сети электроснабжения
1.3	п.Детский с	анаторий			Размещение индивидуальных жилых домов общей
					площадью 2,6 тыс.кв.м
					Объекты местного (поселенческого) значения:
					1. Предприятия торговли общей мощностью
					22 кв.м торговой площади
					2. Сети водоснабжения
					3. Автономная система канализации
					4. Сети газоснабжения
					5. Сети электроснабжения
					6. Улица в жилой застройке
1.4	п.Восточная	я Звезда			Объекты местного (поселенческого) значения:
					1. Сети водоснабжения
					2. Сети канализации
					3. Сети газоснабжения
1.5	д.Елизавети	НО			Размещение индивидуальных жилых домов общей
					площадью 2,32 тыс.кв.м
					Объекты местного (поселенческого) значения:
					1. Предприятия торговли общей мощностью
					22 кв.м торговой площади
					2. Сети электроснабжения
					3. Сети водоснабжения
					4.Сети канализации
					5. Сети газоснабжения
					6. ПРГ (ГРП/ШРП)

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
					7. Улица в жилой застройке
1.6	д.Савино				Размещение индивидуальных жилых домов общей
					площадью 17,08 тыс.кв.м
					Объекты местного (районного) значения:
					1. Дошкольная образовательная организация
					мощностью 35 мест, совмещенная с начальной
					общеобразовательной организацией мощностью
					50 мест
					2. Организации дополнительного образования в
					составе проектируемых образовательных
					организаций и проектируемого общественного
					центра общей мощностью 23 места
					3. Офис врача общей практики мощностью
					34 посещения в смену
					4. БМК для детского сада, совмещенного с начальной школой на 35 мест
					5. БМК для офиса врача общей практики
					БМК для офиса врача общей практики БМК для начальной школы, совмещенной с
					детским садом на 50 мест
					Объекты местного (поселенческого) значения:
					1. Общедоступная библиотека в составе
					проектируемого общественного центра
					мощностью 6,65 тыс.экземпляров
					2. Спортивный (тренажерный) зал в составе
					проектируемого общественного центра
					мощностью 244 кв.м площади пола
					3. Предприятия бытового обслуживания в составе
					проектируемого общественного центра
					мощностью 5 рабочих мест
					4. Операционная касса отделения банка в составе
					проектируемого общественного центра
					5. Универсальная спортивная площадка
					(многофункциональная) площадью 2151,5 кв.м
					6. Сети электроснабжения
					7. Сети водоснабжения
					8. Сети газоснабжения
					9. Автономная канализация

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
					10. Трансформаторная подстанция 11. БМК для проектируемого общественного центра 12. Улицы в жилой застройке
1.7	д.Медведко	ВО			Размещение индивидуальных жилых домов общей площадью 5,65 тыс.кв.м Объекты местного (поселенческого) значения: 1. Предприятия торговли мощностью 24 кв.м торговой площади 2. Сети водоснабжения 3. Сети канализации 4. Сети газоснабжения 5. Сети электроснабжения 6. ПРГ (ГРП/ШРП) 7. Трансформаторная подстанция
Оби	цественно-де				
1	701010301	Многофункциональная общественно-деловая зона	Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для застройки объектами делового, общественного, коммерческого и коммунально-бытового назначения с размещением сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектами, необходимыми для осуществления производственной и предпринимательской деятельности	Максимальная этажность зданий – 8 эт. Коэффициент плотности застройки – 3,0.	
1.1	с.Введенска	я Слобода			-
1.2	д.Савино				Объекты местного (поселенческого) значения: 1. Предприятия торговли мощностью 69 кв.м торговой площади

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты		
2	701010302	Зона специализированной общественной застройки	Зона специализированной общественной застройки предназначена для застройки преимущественно объектами социального назначения, в том числе отдельно стоящими объектами дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций дополнительного образования, объектами, реализующими программы профессионального и высшего образования, объектами специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, объектами физической культуры и	зоны Максимальная этажность зданий – не установлена. Коэффициент плотности застройки – 2,4.			
			массового спорта, культовыми зданиями и сооружениями с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения				
2.1 с.Введенская Слобода					Объекты местного (поселенческого) значения: 1. Универсальная спортивная площадка (многофункциональная)		
2.2	п.Восточная				-		
2.3	п.Детский с	анаторий		-			
Про	Производственные зоны, зоны инженерной и						
mpa	нспортной и	нфраструктур					

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
1	701010401	Производственная зона	Производственная зона предназначена преимущественно для размещения производственных предприятий, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, а также коммерческих объектов, допускаемых к размещению в промышленных зонах	Максимальная этажность зданий — не установлена. Коэффициент плотности застройки — 2,4.	-
1.1	с.Введенска	я Слобода			-
2	701010405	Зона транспортной инфраструктуры	Зона транспортной инфраструктуры предназначена преимущественно для размещения объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов воздушного транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры иных видов, объектов уличнодорожной сети и сопутствующих объектов	Не установлены.	Размещение объектов придорожного сервиса, а именно многофункционального гостиничного комплекса, автозаправочной станции и станции технического обслуживания, стоянки(парковки) автомобилей, автомобильной мойки и иных объектов придорожного сервиса
2.1	д.Савино				-
3	701010404	Зона инженерной инфраструктуры	Зона инженерной инфраструктуры предназначена преимущественно для размещения объектов водоснабжения, объектов водоотведения, объектов теплоснабжения, объектов газоснабжения, объектов электроснабжения, объектов связи, инженерной	Не установлены.	Объекты местного (поселенческого) значения 1. ПРГ (ГРП/ШРП)

№ π/π	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
			инфраструктуры иных видов, в том числе коридоров пропуска коммуникаций		
3.1	с.Введенска	я Слобода			-
3.2	п.Детский с	анаторий			-
3.3	д.Медведко	во			-
3.4	д.Савино				-
Зон	ы сельскохоз	яйственного использован	шя		
	701010500	Зона сельскохозяйственного использования	Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, создания защитных лесных насаждений, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а также сопутствующих объектов инженерной и транспортной	Не установлены.	
	5 04040 5 0 5		инфраструктуры		
2	701010502	Зона садоводческих или огороднических	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	Не установлены.	-

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
		некоммерческих товариществ	предназначена для размещения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, личного подсобного хозяйства, огородничества, а также для размещения сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов первичной ступени культурно-бытового обслуживания		
2.1	с.Введенска	я Слобода			-
2.2	д.Елизавети	НО			-
3	701010503	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного производства, объектов обслуживания агропромышленного комплекса, а также сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	Не установлены.	-
3.1	п.Детский с	анаторий	11 17 71		-
4	701010504	Иные зоны сельскохозяйственного назначения	Иные зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для размещения крестьянскофермерских хозяйств, личного подсобного хозяйства, объектов аквакультуры (рыбоводства), предназначенные для научноисследовательских, учебных и иных объектов, связанных с	Не установлены.	

<u>№</u> п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны сельскохозяйственным производством	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
	ы рекреацион	ного назначения	D	TT	
1	701010600	Зоны рекреационного назначения	Зона рекреационного назначения предназначения для	Не установлены.	-
		назначения	сохранения и использования		
			природного ландшафта,		
			экологически чистой		
			окружающей среды, развития		
			туризма, отдыха и досуга		
			населения, занятий физической		
			культурой и спортом, а также		
			для размещения		
			сопутствующих объектов		
			инженерной и транспортной		
			(парковки) инфраструктуры, объектов первичной ступени		
			культурно-бытового		
			обслуживания		
1.1	с.Введенска	я Слобода	7		-
1.2	д.Савино				-
2	701010601	Зона озелененных	Зона озелененных территорий	Не установлены.	
		территорий общего	общего пользования		
		пользования	(лесопарки, парки, сады,		
		(лесопарки, парки,	скверы, бульвары, городские		
		сады, скверы,	леса) предназначена для		
		бульвары, городские	размещения городских парков,		
		леса)	скверов, садов, бульваров,		
			набережных, городских лесов,		

№ π/π	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
			зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, размещения плоскостных спортивных сооружений		
2.1					Объект местного (поселенческого) значения: 1. Набережная (ул. Набережная) площадью 2,4 га 2. Пешеходная зона на ул. Набережная площадью 0,7 га 3. Парк возле ул. Светлая, ул. Солнечная площадью 10,78 га 4. Парк площадью 13,60 га
2.2	п.Восточная	з Звезда			-
3	701010602	Зона отдыха	Зона отдыха предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей и иных объектов отдыха и туризма, а также сопутствующих объектов инженерной и транспортной (парковки) инфраструктуры, объектов первичной ступени культурно-бытового обслуживания	Максимальная этажность зданий — 4 эт., включая мансардный. Коэффициент плотности застройки — 0,8.	-
3.1	п.Детский с	анаторий			-
4	701010605	Зона лесов	Зона лесов предназначена для размещения земель государственного лесного фонда и лесных участков, расположенных на землях иных категорий	Не установлены.	Объект регионального значения: 1. Канатная дорога от Меркушиной горы Верхнеуслонского района до железнодорожного вокзала Казань-1 МО «г.Казань»
4.1	с.Введенска	я Слобода			-
4.2	д.Савино				-
4.3	п.Восточная		I	T	-
5	701010606	Иные рекреационные зоны	Иные рекреационные зоны предназначены для размещения	Не установлены.	

3.0		TT		Параметры	
№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	функциональной	Планируемые для размещения объекты
				ЗОНЫ	
			иных объектов и территорий рекреации		
5.1	п.Детский с	анато п ий	рекреации		_
5.2	с.Введенска				Размещение туристического объекта (глэмпинг)
		ого назначения			Tusinemente Typnetti teckere cobekta (tilesimini)
1	701010701	Зона кладбищ	Зона кладбищ предназначена	Не установлены.	Размещение нового кладбища площадью 14,47 га.
1	,01010,01		для размещения кладбищ,	The yellune Briefin	The state of the s
			крематориев и мест		
			захоронения, а также для		
			размещения соответствующих		
			культовых сооружений		
1.1	с.Введенска	я Слобода	1 2		-
2	701010703	Зона озелененных	Зона озелененных территорий	Не установлены.	-
		территорий	специального назначения		
		специального	предназначена для размещения		
		назначения	озелененных территорий		
			санитарно-защитных,		
			водоохранных, защитно-		
			мелиоративных зон,		
			насаждений вдоль		
			автомобильных и железных		
			дорог, иных озелененных		
			территорий специального		
			назначения		
Зона	а акваторий				
1	701010900	Зона акваторий	Зона акваторий представляет	Не установлены.	-
		-	собой природный или	•	
			искусственный водоем, водоток		
			либо иной объект, постоянное		
			или временное сосредоточение		
			вод в котором имеет		
			характерные формы и признаки		
			водного режима		
1.1	с.Введенска	я Слобода	-		
1.2	д.Савино				-
1.3	п.Детский с	анаторий		-	

№ п/п	Код зоны	Наименование функциональной зоны	Описание назначения функциональной зоны	Параметры функциональной зоны	Планируемые для размещения объекты
1.4	п.Петропавл	товская Слобода			-
Инь	іе зоны				-
1	701011000	Иные зоны	Иные зоны предназначены для отображения территорий, функциональное назначение которых не определено	Не установлены.	
1.1	с.Введенска	я Слобода			-
1.2	п.Петропавл	овская Слобода			-
1.3	п.Детский с	анаторий			-
1.4	п.Восточная	з Звезда	-		
1.5	д.Елизавети	НО	-		
1.6	д.Савино	<u> </u>	-		
1.7	д.Медведко	во	-		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВВЕДЕНСКО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ) M 1:10000 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Куйбышевское водохранилище Куйбышевское водохранилище Детский Санаторий Куйбышевское водохранилище Детский Санаторий МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ИННОПОЛИС" Петропавловская Слобода Куйбышевское водохранилище Введенская Слобода НАБЕРЕЖНО-МОРКВАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БУРНАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУРАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 1 000 2 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Граница муниципального района Граница сельского поселения АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Древесно-кустарниковая растительность Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) Водоток (река, ручей, канал) Природный выход подземных вод (родник, гейзер) ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Автомобильные дороги федерального значения ■ Автомобильные дороги федерального значения, планируемые к реконструкци **———** Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Автомобильные дороги местного значения ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Земельные участки, предлагаемые к исключению из границ населенного пункт

- данную карту необходимо рассматривать совместно с текстовыми и графическими материалами раздела «Охрана окружающей среды»;
- расположение объектов инженерной инфраструктуры показано ориентировочно и должно уточняться на последующих стадиях проектирования;
- трассировка проектных автомобильных и (или) железных дорог на картах, входящих в состав проекта генерального плана и материалов по его обоснованию, отображается ориентировочно и уточняется на последующих стадиях проектирования;
- местоположение планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры показано ориентировочно и должно уточняться на последующих стадих проектирования.

Границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете

заказчик: Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района

ГМ

Республика Татарстан
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района

Генеральный план
Введенско-Слободского сельского поселения
Введенско-Слободского сельского поселения
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района


Генеральный план
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района РТ


ГП 2 1

Карта границ населенных пунктов
(в том числе границ образуемых населенных пунктов)
М 1:10000

ГБУ "Фонд пространственных данных Республики Татарстан"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВВЕДЕНСКО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ М 1:10000





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Граница муниципального района Граница сельского поселения **——••••** Граница населенного пункта АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ Зона застройки индивидуальными жилыми домами Общественно-деловые зоны Многофункциональная общественно-деловая зона Зона специализированной общественной застройки Зона транспортной инфраструктуры Зоны сельскохозяйственного использования Зона сельскохозяйственных угодий Зона садоводства, огородничества Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Зоны рекреационного назначения Зоны специального назначения Зона кладбищ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) Водоток (река, ручей, канал) Природный выход подземных вод (родник, гейзер) ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации Парк культуры и отдыха ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Объект, связанный с производственной деятельностью ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Автомобильные дороги федерального значения Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Автомобильные дороги местного значения Главная улица - - Фуникулер транспортный Станция технического обслуживания Стоянка (парковка) автомобилей Иные объекты придорожного сервиса ВОДНЫЕ ПУТИ Корабельные фарватеры ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Линии электропередачи 110 кВ Линии электропередачи 10 кВ Линии электропередачи 6 кВ Выпуски и ливнеотводы Очистные сооружения (КОС) ——— | —— | Газопровод распределительный высокого давления МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ Главная улица Улица в жилой застройке **----** Фуникулер транспортный Зона застройки индивидуальными жилыми домами Зона специализированной общественной застройки Многофункциональная общественно-деловая зона Зона транспортной инфраструктуры Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) Зоны рекреационного назначения Объекты обеспечения пожарной безопасности Дошкольная образовательная организация Общеобразовательная организация Административное здание Предприятие бытового обслуживания Объекты торговли, общественного питания Непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения Станция технического обслуживания Стоянка (парковка) автомобилей Иные объекты придорожного сервиса Границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете

данную карту необходимо рассматривать совместно с текстовыми и графическими материалами раздела «Охрана окружающей среды»;
 расположение объектов инженерной инфраструктуры показано ориентировочно и должно уточняться на последующих стадиях проектирования;
 трассировка проектных автомобильных и (или) железных дорог на картах, входящих в состав проекта генерального плана и материалов по его обоснованию, отображается ориентировочно и уточняется на последующих стадиях проектирования;
 местоположение планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры показано ориентировочно и должно уточняться на последующих стадих проектирования.

заказчик: Исполнительным комитет Верхнеуслонского муниципального района

ГМ

Республика Татарстан
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района

Генеральный план
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района

Генеральный план
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района РТ

ГП 1 1


Карта планируемого размещения объектов местного значения
М 1:10000


ГБУ "Фонд пространственных данных Республики Татарстан"

1 000

2 000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВВЕДЕНСКО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН М 1:10000





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Граница муниципального района Граница сельского поселения ------- Граница населенного пункта АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ Зона застройки индивидуальными жилыми домами Общественно-деловые зоны Многофункциональная общественно-деловая зона Зона специализированной общественной застройки Зона транспортной инфраструктуры Зоны сельскохозяйственного использования Зона сельскохозяйственных угодий Зона садоводства, огородничества Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) Зоны рекреационного назначения Зоны специального назначения Зона кладбищ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ Водоток (река, ручей, канал), водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) Водоток (река, ручей, канал) Природный выход подземных вод (родник, гейзер) ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации Парк культуры и отдыха ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Объект, связанный с производственной деятельностью ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Автомобильные дороги федерального значения Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Автомобильные дороги местного значения Главная улица | - - - Фуникулер транспортный Станция фуникулера транспортного Мостовое сооружение Станция автозаправочная Станция технического обслуживания Стоянка (парковка) автомобилей Иные объекты придорожного сервиса ВОДНЫЕ ПУТИ Корабельные фарватеры ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Линии электропередачи 110 кВ Линии электропередачи 10 кВ Линии электропередачи 6 кВ Электрическая подстанция 110 кВ Трансформаторная подстанция (ТП) Распределительный пункт (РП) Выпуски и ливнеотводы Водонапорная башня Очистные сооружения (КОС) Канализационная насосная станция (КНС) о——— | Газопровод распределительный высокого давления Газораспределительная станция (ГРС) Пункт редуцирования газа (ПРГ) ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН) МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ* Территории, требующие проведения мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон Территории, требующие организации и обеспечения доступа населения к водным объектам Территории населенных пунктов и кладбищ, требующие проведения мероприятий по соблюдению режима зон охраны водных объектов Границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете Объект регионального значения Объект местного значения ЭКСПЛИКАЦИЯ Наименование село Введенская Слобода 1.1 Детский сад, Общеобразовательная школа, Библиотека 1.2 Сельский дом культуры 1.3 Спортивная площадка 1.4 ГБУ "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе" 1.5 Фельдшерско-акушерский пункт 1.6 Гостиница 1.7 Исполнительный комитет Введенско-Слободского сп 1.8 Почта России отделение связи 1.9 Пекарня 1.10 Обелиск в честь 20-летия Победы Памятник павшим воинам-интернационалистам 1.11 Храм Введения Пресвятой Богородицы 1.12 Церковь Введения во храме Пресвятой Богородицы 1.13 Магазин 1.14 Детский сад 1.15 Общеобразовательная школа 1.16 Библиотека 1.18 ГБУ "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе" 1.19 Спортивная площадка 1.20 Офис врача общей практики 1.21 Туристический объект «Sviyaga Glamp» (глэмпинг) Общественный центр (зрительный зал, библиотека, спорт.зал, предприятия бытового обслуживания, отделение банка) поселок Петропавловская Слобода 2.1 Магазин деревня Медведково 3.1 Магазин деревня Савино 4.1 Всесезонный город-курорт "Свияжские холмы" 4.2 Гольф - клуб 4.3 Гостиница 4.4 Альпийские дома 4.5 Кафе, ресторан 4.6 Магазин 4.7 Детский сад, совмещенный с начальной школой 4.8 Офис врача общей практики 4.9 Библиотека 4.10 Зрительный зал 4.11 Магазин Общественный центр (зрительный зал, библиотека, спорт.зал, предприятия бытового обслуживания, отделение банка) деревня Елизаветино 5.1 Магазин поселок Восточная Звезда 6.1 Часовня иконы Божией Матери 6.2 Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь (Памятник Преподобному Макарию Свияжскому) поселок Детский Санаторий 7.1 Гостевой дом Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь (Памятник Преподобному Макарию Свияжскому) 7.3 Мечеть, ЦРО - духовного управления мусульман РТ 7.4 Предприятие пчеловодства 7.5 Магазин Введенско-Слободское сельское поселение 8.1 Научно-исследовательская база (биостанция КГУ) 8.2 Гостевой дом 8.3 Предприятие пчеловодства 8.4 Многофункциональный гостиничный комплекс «Объект 764» - данную карту необходимо рассматривать совместно с текстовыми и графическими материалами раздела «Охрана окружающей среды»; расположение объектов инженерной инфраструктуры показано ориентировочно и должно уточняться на последующих стадиях проектирования; - трассировка проектных автомобильных и (или) железных дорог на картах, входящих в состав проекта генерального плана и материалов по его обоснованию, отображается ориентировочно и уточняется на последующих стадиях проектирования; местоположение планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры показано ориентировочно и должно уточняться на последующих стадих проектирования; * - условный знак принят разработчиком.

заказчик: Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района

ГМ

Республика Татарстан
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района

Генеральный план
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района

Генеральный план
Введенско-Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района РТ

П 3 1

Карта функциональных зон М 1:10000

ГБУ "Фонд пространственных данных Республики Татарстан"

Разработчик Базарная Е.С. Норм. контр. Потапова М.А.

2 000

1 000